

**LISA 4-3**  
**LIITUMISPUNKTI VÄLJAEHITAMISE KULU INIMESE KOHTA KOGU PROJEKTALA EELARVE KULUDE PÕHJAL**  
**JAANIPEEBU KÜLA**

						Uued liitujad		Olemasolevad tarbijad	
Nimetus	Toru Ø	Ühik (jm, tk)	Kogus (jm, tk)	Ühiku hind	Maksumus	Ühik	Maksumus	Ühik	Maksumus
VEEVARUSTUS				(euro)	(euro)	(jm, tk)	(euro)	(jm, tk)	(euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Veetoru rekonstrueerimine kinnisel meetodil	De50	jm	25	50	1250.00	0	0.00	25	1250.00
<b>Veevarustuse rekonstrueerimine kinnisel meetodil KOKKU</b>					<b>1250.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1250.00</b>
Isevoolse kanalisatsiooni rajamine kinnisel meetodil	De160	jm	25	60	1500.00	25	1500.00	0	0.00
<b>Isevoolse kanalisatsiooni rajamine kinnisel meetodil KOKKU</b>					<b>1500.00</b>		<b>1500.00</b>		<b>0.00</b>
Liitumispunktide rajamine		tk	10	150	1500.00	10	1500.00	0	0.00
Isevoolse kanalisatsiooni rajamine	De160	jm	93	75	6975.00	93	6975.00	0	0.00
<b>Isevoolse kanalisatsiooni rajamine KOKKU</b>					<b>8475.00</b>		<b>8475.00</b>		<b>0.00</b>
Veetoru rekonstrueerimine koos rajatava Isevoolse kanalisatsiooniga ühises kaevikus	De63 De160	jm	57	140	7980.00	0	0.00	57	7980.00
Veetoru rekonstrueerimine koos rajatava Isevoolse kanalisatsiooniga ühises kaevikus	De50 De160	jm	633	140	88620.00	0	0.00	633	88620.00
Veetoru rekonstrueerimine koos rajatava Isevoolse kanalisatsiooniga ühises kaevikus	De32 De160	jm	61	140	8540.00	0	0.00	61	8540.00
Liitumispunktide rekonstrueerimine		tk	10	200	2000.00	0	0.00	10	2000.00
<b>Veevarustuse rekonsrueerimine lahtisel meetodil ühises kaevikus rajatava kanalisatsiooniga KOKKU</b>					<b>107140.00</b>		<b>0.00</b>		<b>107140.00</b>
<b>KÕIK KOKKU</b>					<b>118365.00</b>		<b>9975.00</b>		<b>108390.00</b>
Liituvate elanike arv aladel					20		20		20
<b>Maksumus elaniku kohta</b>					<b>6032.87</b>		<b>508.41</b>		<b>5524.46</b>